

ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach
- poziomy podano w metrach
- przed przystąpieniem do robót wymiary sprawdzić na budowie
- wokół budynku wykonać opaskę ze żwirku płukanego na włókninie przepuszczającej opady deszczu, opaska zakończona krawężnikiem ogrodowym,
- przed wykonaniem elewacji należy wykonać instalację odgromową,

Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami.

Opis systemu ścian aluminiowo-szklanych:
-ściana osłonowa np. ALUPROF SG50 tzw .strukturalna o niewidocznych z zewnatrz elementach aluminiowych. Szerokości elementów konstrukcji /słupow i rygli/ wynosi 50mm. Mocowanie konstrukcji aluminiowej do obiektu za pomoca marek aluminiowych lub stalowych.
-od zewnątrz widoczne jedynie szkło w odstępie 16mm. Szkło klejone strukturalnie do skrzydeł aluminiowych za pomocą silikonu konstrukcyjnego np. firmy Dow Corning.
-szklenie kwater przeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16Argon/6ESG Clima Guard (przepuszczalność 49 %, odbicie na zewnątrz 17 %, całkowita przepuszczalność g=36 %, U=1,1W/m2K),
-szklenie kwater nieprzeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG,
-kwatery nieprzezierne docieplić wełną mineralną mocowaną bezpośrednio do obiektu,
-konstrukcja aluminiowa widoczna od środka lakierowana proszkowo w kolorze ATEC 580308 /ciemny szary metalik,
-obróbki blacharskie wykonać z blachy aluminiowej gr 2mm w kolorze konstrukcji,
-ścianę osłonową doszczelnić na styku z obiektem za pomoca fartuchów EPDM, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej i silikonów.



"ABRYS" RUDA ŚLĄSKA ul. Gwarecka 27			Nr upr.	Podpis	Data
	Projektował	mgr inż. arch. Maciej Laskowski	217/90		01/2010
	Opracował	mgr inż. arch. Aneta Swoboda			
	Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Cieślik-Rolla	15/03		

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego ul. Mikołowska72a,40-065	Branża: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - - BUDYNEK REKTORATU	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY / Skala: 1:100
Nazwa rysunku: **KOLORYSTYKA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ**	Nr archiwalny: 10.PW.AB.03 / Nr rysunku: 17